

自动焊接工作站与小批资源配置

HJ-008

主线：8件/8 h， 供料3600 s； 焊接子程序462.5 s； 完整夹具循环≥702.5 s+退出/温控延长

前工序：MMA首层→法向修整→低碳第二层→延迟PT→连接面/孔加工→清洗封存



机器人沿线移位；固定定位窝， 工件/水管不旋转

完整循环≥120+462.5+120=702.5 s； 80%站上限≤4.10件/h

首层8独立温控位+第二层9预留位+延迟PT24位=41位； PT/转运/环境冷却另配

4人轮岗； MMA、第二层GTAW、铣削、最终单头、PT、UT、CMM及干态内窥各1站

固定窝按 $N \geq \text{ceil}[(120 + \text{释放时刻} + 60)/3600]$ ； 环境冷却位按真实占用/3600向上取整

每阶段PT≥2等待位； UT600、CMM360、干态300 s； 微珩分支CMM2×360+微珩200 s

462.5 s供料属焊接子程序扩产对照（6.23/h）； 完整站另计退出/温控与PT等资源

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸； 检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS； 不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
---	-------------------------------	------------------------	---------------------------